국토교통부

국 토 교 통 부

수신 수신자 참조
(경유)
제목 건설현장 추락사고 예방을 위한 안전관리 강화 협조 요청

1. 최근 건설현장에서 옥상공사, 철골구조물 설치 등 고소작업 중 추락으로 인한 사망사고가 지속적으로 발생하고 있어, 추락 위험 작업에 대한 안전관리 강화와 현장 관계자의 각별한 주의가 요구되고 있습니다.

❖ 추락사고 사례
- ▸ (8.11.) 벽체 개구부에 안전난간을 해체하는 작업 중 떨어짐(사망 1명)
- ▸ (10.9.) 공동주택 보수공사 현장 옥상에서 외벽 도색 작업 중 떨어짐(사망 1명)
- ▸ (10.12.) 콘크리트 잔재물을 제거하는 작업 중 떨어짐(사망 1명)
- ▸ (11.7.) 철골상부 작업중 재해자가 안전대 고리를 체결하려다 떨어짐 (사망 1명)
- ▸ (11.7.) 철골 구조물 용접작업 중 전진하던 고소작업대와 충돌하여 떨어짐(사망 1명)

2. 이에, 각 기관에서는 소관 건설현장에 대한 작업자 안전수칙 준수 및 안전관리 지도·점검 등을 실시하여 주시기 바라며, 아래의 주요 안전수칙이 현장에서 철저히 준수될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 특히, 지붕·채광창, 비계·작업발판, 개구부 등은 추락 위험이 높은 장소이므로 작업 전 위험요인 확인과 안전시설 설치 등 예방조치를 철저히 이행할 필요가 있습니다. 각 기관에서는 직접 발주하거나 인허가하는 공사에 이러한 위험 작업이 포함된 경우, 소규모 공사라도 누락되지 않도록 발주자 및 시공자에게 아래의 주요 안전수칙과 예방조치를 반드시 안내하여 주시기 바랍니다.

< 주요 안전수칙 >

가. 추락위험 작업에 대한 사전 안전점검 강화
- 지붕·채광창, 비계·작업발판, 개구부, 단부 등 추락위험 장소에 대한 안전시설 설치 및 관리상태 점검
- 고소작업 실시 전 작업방법, 추락위험 요인 및 안전조치 이행 여부 확인

나. 추락방지시설 및 개인보호구 착용 철저
- 안전난간, 개구부 덮개, 추락방호망 등 추락방지시설 설치·유지관리
- 작업 여건에 적합한 안전한 작업발판 설치·확보, 안전대 부착설비 확보 및 안전대 등 개인보호구의 올바른 착용·사용 철저
- 지붕·채광창 등 취약구간 작업 전 추락방지시설 설치 상태 확인 및 작업자 안전교육 실시

다. 현장 안전관리 및 사고예방 활동 강화
- 현장책임자 등 관리감독자의 추락위험 작업에 대한 사전 확인 및 현장 안전관리 강화

- 추락위험 요인 발견 시 즉시 개선하고, 필요한 경우 작업중지 등 안전조치 실시
- 신규 · 일용 · 고령 근로자 등에 대한 작업 전 안전교육 및 안전수칙 준수 지도

4. 아울러, 귀 기관의 소속 · 산하 · 유관기관 등에도 상기 사항을 신속히 전파하여 건설현장 추락사고 예방에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

붙임 추락재해예방 자율점검표 및 주요 안전작업 수칙 1부. 끝.

국토교통부장관

수신자 서울특별시장, 부산광역시장, 인천광역시장, 대구광역시장, 전남광주통합특별시장, 대전광역시장, 충청북도지사, 울산광역시장, 충청남도지사, 경기도지사, 전북특별자치도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 세종특별자치시장, 강원특별자치도지사, 서울지방국토관리청장, 원주지방국토관리청장, 대전지방국토관리청장, 익산지방국토관리청장, 부산지방국토관리청장, 대한건설협회장, 대한전문건설협회 중앙회

전산사무관 **김태형** 건설안전과장 **이창훈** 2026. 11. 9.

협조자

시행 건설안전과-8063 (2026. 11. 9.) 접수

우 30103 세종특별자치시 도움6로 11 (어진동) / http://www.molit.go.kr

전화번호 044-201-4172 팩스번호 044-201-5553 / thkim0528@molit.go.kr / 대국민 공개