KOSCA
대한전문건설협회
충청북도회

수신 : 수신처 참조

참조 :

제목 : 한중콘크리트 품질관리 철저 안내

---

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울지방국토관리청에서는 「콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 40 한중콘크리트)」 개정(2024. 12. 30.)에 따라 동절기 건설현장의 콘크리트 품질 확보를 위한 관리기준 준수를 요청해 왔습니다.

※전건협 충북 제6호(2025.1.6.) 콘크리트구조설계기준 및 콘크리트공사표준시방서 일부 개정 안내 참고

3. 이에, 한중콘크리트 품질관리 주요사항을 다음과 같이 안내하오니, 회원사에서는 관련 기준을 숙지하고 동절기 콘크리트 시공 시 품질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※수도권(서울·경기·인천)건설현장 대상으로 「건설기술 진흥법」 제54조에 따라 '26년 동절기 현장점검('26.11.9~)부터 위 사항을 집중 점검할 계획

다 음

□ 주요 내용

구 분	주 요 내 용
예상평균기온 산정	기상청 통계자료와 초기보온양생 기간의 예상양생온도 등을 고려하여 산정
기온보정값 적용	재령 28일 예상평균기온 4℃ 미만 시 기온보정값 6MPa 적용 원칙(0℃ 이하인 경우에도 적용)
보온양생 관리	초기 및 계속보온양생 계획 수립, 책임기술자 승인 및 품질기준강도 확보
현장 품질관리	타설·양생온도 관리 및 압축강도 확인 등 개정 기준 준수

※ 기온보정값 적용 및 보온양생 등 세부사항은 붙임 자료 참조

붙임 1. 콘크리트 표준시방서 개정전문 1부.

2. 콘크리트 기준 개정사항 관련 주요 QnA 1부. 끝.

대한전문건설협회 충청북도회

회 장 류 근 형

담당자 주임 이재한 과장 고민숙 실장 하재종
시행 전건협 충북 제745호 (2026. 11. 20.)
우 28776 충청북도 청주시 상당구 중흥로 16(용암동) 전문건설회관 7층/https://chungbuk.kosca.or.kr/
전화 043-294-7671 전송 043-294-7675 / 전자우편 bokil@kosca.or.kr